

รายละเอียดการประมาณราคา


ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองบัว-บ้านเขาปูน (หมู่ที่ 9-13 เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. ตามรูปแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม 2 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1.	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	4,400.00	13.36	58,784.00	1.3822	81,251.24	
1.2	งานพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE) ปูบน Tack coat							
1.2.1	งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	4,400.00	267.16	1,175,504.00	1.3822	1,624,781.63	
2.	งานติดตั้งจราจร							
2.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	371.25	290.00	107,662.50	1.3822	148,811.11	
					1,341,950.50	1.3822	1,854,843.98	
Total							1,854,000.00	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,341,950.50
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

ประมาณราคา ศุภมาภส ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวจุฑามาศ โพธิ์สุน)

ประมาณราคา  วิศวกรโยธา
(นายชวินทร์ สุวรรณภูมิ)

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประเภทงาน โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองบัว-บ้านเขาปูน (หมู่ที่ 9-13 เป็นช่วงๆ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.
ตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว รวม 2 ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

รหัสสายทาง - **ชื่อสายทาง** สายทางเข้า วัดศรีสุวรรณาราม

สถานที่ตั้ง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี **ระยะทางตลอดสายทาง** 1.100 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง PARA AC **กว้าง** 4.000 เมตร

ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ๑ 1.000 แห่ง **ผิวทางกว้าง** 4.000 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 1+100 **เป็นระยะทาง** 1.100 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,854,843.98	Factor F = 1.3822
2	ป้ายโครงการ	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	- ป้ายโครงการ	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
	- ป้ายมาตรฐาน	-	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,854,843.98	
	คิดเป็นงบประมาณ	1,854,000.00	
(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
นายปิติพัฒน์ แก้วภูสินสกุล
(ผอ.กองช่าง อบต.นทรี)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
นายสุศักดิ์ ทีประดี
(รองนายก อบต.นทรี)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
นายจรัญ สุพรรณ
(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน)

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
นายชินทร์ สุวรรณภูมิ
(วิศวกรโยธา)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

เห็นควรอนุมัติใช้แบบประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ลงชื่อ ตรวจสอบ
นายอาภรณ์ บุญสม
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี)

ลงชื่อ อนุมัติ
นายประเสริฐ แวนำ
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนทรี)