

ประมาณการถึงเหล็กเก็บน้ำ (ท ๕๐๗)

รายการประมาณการโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสระขุด หมู่ ๒ ท่อกรู ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร

ทดสอบน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้งถังประปาและถังกรอง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่๒..... แบบเลขที่.....ท.๕๐๗.....

ราชการส่วนท้องถิ่น..... ประมาณการวันที่.....

ประมาณการโดย..... ตำแหน่ง.....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานฐานรากถึงเหล็กขนาด ๑๕ลบ.ม. สูง ๑๕ม.								
๑	งานดินขุดถมกลบพร้อมบดอัด	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๐	๑,๐๐๐				
๒	ทรายรองพื้นอัดแน่น	๒.๗๕	ลบ.ม.	๓๔๑	๙๓๗.๗๕				
๓	คอนกรีตหยาบ ๑๙๕	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๙๐	๑,๖๙๐				
๔	คอนกรีตโครงสร้าง ๑๙๔	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๙๐	๑๑,๙๔๐				
๕	ไม้แบบรวมไม้คร่าประกบ	๑๙.๕๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐	๗,๘๐๐				
๖	ตะปูประกอบไม้แบบ	๑๐.๐๐	กก.	๓๕	๓๕๐				
๗	RB Ø ๙ มม. X ๑๐ม. ๓๒เส้น	๒๖.๖๔	กก.	๕๐	๑,๖๐๐				
๘	RB Ø ๑๒ มม. X ๑๐ม. ๔๐เส้น	๗๙.๘๔	กก.	๑๑๐	๘,๕๐๐				
๙	RB Ø ๑๕ มม. X ๑๐ม. ๕๒เส้น	๓๒๘.๕๖	กก.	๑๘๐	๙,๓๖๐				
๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๑๒.๐๐	กก.	๓๕	๔๒๐				
	เบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ (ระบุให้ชัดเจน)		LS						
	๑.AnchorBolts Dia.๒๕ mm.x๑.๒๐ m. ๑๒.๐๐		ตัว	๖๐๐	๗,๒๐๐				
				รวม		๔๖,๖๙๕			

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	เหล็กแผ่นดำมาตรฐาน JIS ๓๑๐๑ ASTM ๒๘๓หรือ SS ๔๑								
	-เหล็กแผ่นดำขนาด ๔x๘x๓๐๐ มม. (๓๐๐แผ่น)	๐.๒๑	ตัน	๘๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐				
	-เหล็กแผ่นดำขนาด ๔x๘x๔๕๐ มม. (๑๔๐๐แผ่น)	๑.๔๗	ตัน	๑,๒๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐				
	-เหล็กแผ่นดำขนาด ๔x๘x๖๐๐ มม. (๙๐๐แผ่น)	๑.๒๖	ตัน	๒,๗๐๐.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐				
	-เหล็กแผ่นดำขนาด ๕ x ๑๐' x ๔.๕๐ มม. (๑๐๐แผ่น)	๐.๑๖	ตัน	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐				
	-เหล็กแผ่นดำขนาด ๕ x ๑๐' x ๙.๐๐ มม. (๑๐๐แผ่น)	๐.๓๓	ตัน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐				
	-เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด ๑๕๐ มม. x ๕๕ มม.	๒.๐๐	เส้น	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐				
	-เหล็กแบน (Flat Bars) ขนาด ๑๕๐ มม. x ๙๐ มม.	๒.๐๐	เส้น	๒๖๐.๐๐	๕๒๐.๐๐				
๒	เหล็กข้ออ้อย (DB-SD ๓๐) ขนาด ๘ ๒๐ มม. X ๑๐ ม.	๒.๐๐	เส้น	๒๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐				
๓	น็อต & โบลท์ ขนาด ๘ ๗/๘" x ๒"	๕.๐๐	กก.	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐				
๔	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ๘ ๑ ๗/๘" x ๖๐๐ มม.	๒.๐๐	เส้น	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐				
๕	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ๘ ๒"x๖๐๐ มม.	๐.๐๐	เส้น						
๖	ท่อเหล็กดำขนาด ๘ ๑" x ๖๐๐ มม. หนา ๓.๒ มม.	๓.๐๐	เส้น	๒๖๐.๐๐	๗๘๐.๐๐				
๗	ลวดเชื่อมทนแรงดึง	๓๔.๐๐	กก.	๓๕๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐				
๘	ข้อต่อท่อเหล็กเหนียว ๘ ๑ ๗/๘"	๑.๐๐	ตัว	๑๕.๐๐	๑๕.๐๐				
๙	ข้อต่อท่อเหล็กเหนียว ๘ ๒"	๓.๐๐	ตัว	๒๙.๐๐	๘๗.๐๐				
				รวม	66,332.00				

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑๐	เช็ควาล์วทองเหลือง ๑" Class ๑๒๕P	๑.๐๐	ตัว	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐				
๑๑	ประตูน้ำทองเหลือง ๑" Class ๑๒๕P	๒.๐๐	ตัว	๑,๕๒๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐				
๑๒	ปลั๊กอุดเหลี่ยม ๑" ๒"	๑.๐๐	ตัว	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐				
๑๓	นิปปลิ่ง ๑" ๒"	๓.๐๐	ตัว	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐				
๑๔	สายล่อฟ้าสามแฉก ๑" ๓/๔"	๐.๐๐	ชุด						
๑๕	เกยวัดแรงดัน (Compound Gange) ๑" ๒๑ / ๒"	๑.๐๐	ตัว	๒,๙๕๐.๐๐	๒,๙๕๐.๐๐				
๑๖	สวิทช์แรงดันตัดต่อด้วยของเหลว	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐				
๑๗	ตู้สวิทช์กันน้ำ ๒ ชั้น ขนาด SIZE NO.๒	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐				
๑๘	เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ (ระบุให้ชัดเจน)		LS						
	๑. เทปพันเกลียว, น้ำยาประสาน (Pipe Join)								
	๒. ไฟเบอร์, หินขัด, แปรงลวด	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				
	๓. อื่น.....เช่นสเปรย์เช็ดรอยเชื่อม น้ำยาล้างสนล็กส์ งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน								
๑	หัวล่อฟ้าสามแฉก ๑" ๓/๔"	๑.๐๐	อัน	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐				
๒	แท่งกราวด์ทองแดง ๑" ๕/๘" x ๓ ม.	๑.๐๐	อัน	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐				
๓	แคล์บริดสายดิน ๑" ๕/๘"	๒.๐๐	อัน	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐				
๔	สายทองแดงเปลือยขนาด ๑" ๓๕ม. ^๒	๓.๐๐	เมตร	๔๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐				
๕	เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ (ระบุให้ชัดเจน)		LS	๕๐.๐๐					
	๑. ตะกั่วหล่อหัวแท่งกราวด์	๒.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				
	๒.....								
	งานพันทราย-พันลีส								
๑	ทรายแก้วร้อนตะแกรงเบอร์ ๒๐๐สำหรับ งานพันทราย	๗๐.๐๐	กิล.	๖๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐				
๒	สีรองพื้นกันสนิมทาภายนอก อีพ็อกซี่	๗.๐๐	กิล.	๔๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐				
				รวม	28,140.00				

